

P1 POSADZKA NA GRUNCIE W CZĘŚCI SOCJALNEJ

- PŁYTKI GRESS NP. OPOCZNO CM 2 CM
- WYLWKA BETONOWA 5CM
- PRZEKŁADKA Z FOLII
- TERMOIZOLACJI- STYROPIAN PODŁOGOWA 8CM
- HYDRPIZOLACJA- FOLI PE 0.2 MM
- PODBUDOWA - CHUDY BETON 10 CM

P3 POKRYCIE DACHU

- BLACHA TRAPEZOWA TP46
- PŁYTA WARSTWOWA 12CM Z TRZPIENIEM POLIURETANOWYM

INWESTOR	PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI UL. ZWYCIĘSTWA 36E, 11-710 PIECKI
ADRES INWESTYCJI	DZIŁKA NR EW. 845/10 OBRĘB PIECKI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO-ZAKŁADU ŻYWNOŚCI BRANŻY PIEKARNICZO-CUKIERNICZEJ

Jednostka projektująca: USŁUGI PROJEKTOWE – Inż. Jarosław Łysiuk – Mrągowo (089) 741 88 66

PRZEKRÓJ A-A

Nr rysunku: A-3 | Skala: 1:100

Branża: ARCHITEKTURA

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
KONSTRUKCJA Projektant	Inż. Kazimierz Bartkowski upr. nr [illegible]	[illegible]	
ARCHITEKTURA Projektant	mgr. inż. arch. Anna Urban upr. nr [illegible]	[illegible]	
ARCHITEKTURA Projektant upr.	mgr. inż. arch. Ewa Kamila Zagrodny upr. nr [illegible]	[illegible]	
OPRACOWAŁ:	Inż. J. Łysiuk	[illegible]	

Rys. nr	1	2	3	4	5	6	7	8